

Comune di CASTEL VOLTURNO

Provincia di Caserta

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO Provinci: di CASERTA UFFICIO PROTOCOLLO

1 2 MAS. 2016

N° Protocollo 2006

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione urbana di via Domitiana dal ponte al Km. 29,400 (angolo parco L. Settembrini).

COMMITTENTE:

Comune di Castel Volturno

Castel Volturno (CE), 02/05/2016

IL TECNICO

(Geom. Mazzarella Nicola)

Lavori di riqualificazione urbana di via Domitiana dal ponte al Km. 29,400 (angolo parco L. Settembrini)

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 E.01.015.010 .a	trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	040.00				
2 E.01.040.010 .a	organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con	240,00	4,55	1′092,00	2,40	0,22
	materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	240,00	3,14	753,60	2,40	0,31
3 E.01.050.010 .a	mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km					
4 G.01.001.1.a	SOMMANO mc SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - SU BORDO PONTE: Smontaggio di barriera non incidentata per sostituzione e adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barrier	252,00	9,42	2′373,84	2,52	0,10
	rasporto fino al magazzino / deposito del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione Comunale. SOMMANO ml	14,00	6,25	87,50	2,63	3,00
5 G.01.001.1.b	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - SU TERRA: Smontaggio di barriera non incidentata per sostituzione e adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, com rasporto fino al magazzino / deposito del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione Comunale.					
6 G.01.005.b	FORNITURA DI PALETTO DI SOSTEGNO - Fornitura di paletto di sostegno su terra o su opera d'arte, in quest'ultimo caso avente sulla base una piastra di rinforzo saldata al paletto st necessari fori, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta	1′886,00	3,13	5′903,18	177,10	3,00
7 G.02.003.a	regola d'arte - PALETTI TIPO M 100. SOMMANO cadauno BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO - SU TERRA: fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -	392,00	45,64	17′890,88	536,73	3,00
	marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rap CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	1′986,00	83,65	166′128,90	4′983,87	3,000
3 G.02.003.d	BORDO PONTE NASTRO E PALETTI - SU PONTE: fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
9 N.P. 003	SOMMANO ml Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare di diametro 40 - 60 mm, altezza 2 - 3 mt. compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni, fornito e posto in opera, compreso il	14,00	127,09	1′779,26	53,38	3,000
10	montaggio del segnale stradale, ed ogni onere e mgistero. SOMMANO cadauno	10,00	60,00	600,00	18,00	3,000
10 N.P. 004	Oneri di discarica dei materiali di risulta SOMMANO mc	252,00	15,64	3′941,28	118,24	3,000
11 J.05.010.028 a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore					
	A RIPORTARE			200′550,44	5′897,27	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità =	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			200′550,44	5′897,27	
	SOMMANO mq/cm	25′200,00	0,91	22′932,00	0,00	
U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SOMMANO mc	96,00	21,20	2′035,20	2,89	0,142
13 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per					
	strato di collegamento (binder) SOMMANO mq/cm	3′843,84	1,52	5′842,64	38,44	0,658
14 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per					
	strato di usura (tappetino) SOMMANO mq/cm	50′400,00	1,66	83′664,00	503,66	0,602
15 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10,					
	diametro 60 cm SOMMANO cad	10,00	43,32	433,20	0,50	0,115
16 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in					
	quantità pari a 1,3 kg/m² SOMMANO mo	82,50	4,14	341,55	0,83	0,242
17 U.05.050.065 .a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², presi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm					
	SOMMANO n	3′600,0	1,55	5′580,00	35,99	0,645
	Parziale LAVORI A MISURA euro	0		321′379,03	6′479,58	2,016
	TOTALE euro	D		321′379,03	6′479,58	2,016
						-
	A RIPORTAR	E				

Num.Ord.		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		IMPORTI	COSTO	incid
TARIFFA		SOMMINISTRAZIONI	÷	TOTALE	Sicurezza	%
			RIPORTO			
×		Riepilogo CATEGORIE				
001 002 003 004	Opere Stradali Barriere Stradali Segnaletica Stradale Oneri di Discarica			118´693,28 191´789,72 6´954,75 3´941,28	552,31 5′753,71 55,32 118,24	3,0 0,7
		Тс	tale CATEGORIE euro	321′379,03	6′479,58	2,0
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	×		-	*		
			-			
	1					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid. %
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Sicurezza	70
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
		321′379,03	6′479,58	2,016
	LAVORI A MISURA euro	321′379,03	6′479,58	2,016
1:000	<nessuna> euro</nessuna>		552,31	0,465
1:000.001 1:000.002	Opere Stradali euro Barriere Stradali euro	118′693,28 191′789,72	5'753,71	3,000
1:000.003 1:000.004	Segnaletica Stradale euro Oneri di Discarica euro	6′954,75 3′941,28	55,32 118,24	0,795 3,000
1.000.001	TOTALE euro	321′379,03	6′479,58	2,010
	Castel Volturno (CE), 02/05/2016 (Geom. Mazzarella Nicola)			