



Comune di CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta



pag. 1


COMPUTO METRICO
Oneri Di Sicurezza Esterni

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana di alcune strade comunali.

COMMITTENTE: Comune di Castel Volturno

Castel Volturno, 02/05/2016

IL TECNICO
(Geom. Mazzarella Nicola)



Lavori di riqualificazione urbana di alcune strade comunali.
Oneri di Sicurezza Esterni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.10.60.b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Altezza pari a 1,50 m.		100,00		1,500	150,00		
	SOMMANO mq					150,00	16,46	2'469,00
2 S.02.020.015 .b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. DI dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	1,00	12,00			12,00		
	SOMMANO cad/mese					12,00	265,43	3'185,16
3 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso averse sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.	1,00	12,00			12,00		
	SOMMANO cad/mese					12,00	95,48	1'145,76
4 S.01.30.10.f	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	51,77	103,54
5 S.03.020.010 .b	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	74,28	74,28
6 S.03.10.15.e	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di							
	A RIPORTARE							6'977,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'977,74
	marchio di conformità secondo le norme vigenti. Crosta e cotone .	5,00	12,00			60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	1,21	72,60
7 S.03.10.20.a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD peso circa 330 g barbatatura in pvc .	5,00	12,00			60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	3,61	216,60
8 S.03.10.25.d	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P.	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,88	448,80
9 S.03.10.40.a	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1.	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	8,77	87,70
10 S.03.10.45.b	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti. Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2.	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	19,93	199,30
11 S.03.10.50.a	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 dB.	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	19,04	190,40
12 S.03.10.60.a	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive.	5,00	4,00	12,000		240,00		
	SOMMANO cadauno					240,00	0,22	52,80
13 S.04.020.010 .d	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 60 cm, rifrangenza classe II.	5,00	12,00			60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		8'245,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		8'245,94
	SOMMANO cadauno					60,00	5,89	353,40
14 S.04.020.020 .c	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II.	5,00	12,00			60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	8,21	492,60
15 S.04.020.035 .b	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.	50,00	12,00			600,00		
	SOMMANO cadauno					600,00	1,09	654,00
16 S.04.020.040 .a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo. Posizionamento e nolo per il mese successivo al primo.	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO cad/mese					24,00	21,61	518,64
17 S.04.020.050 .a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	46,82	1'123,68
18 S.04.020.060 .c	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48. Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo.	10,00	12,00			120,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	1,33	159,60
19 S.04.020.070 .b	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia.	2,00	10,00	12,000		240,00		
	SOMMANO cadauno					240,00	1,09	261,60
20 S.04.020.080 .a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie. Posizionamento e nolo per il primo mese					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	102,87	102,87
	A R I P O R T A R E							11'912,33

